Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Data:	

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULRES - SETOR 15 - JGP-FS-RD									
		UND.	**QUANTIDADE**	**Valor Unitário Material**	**Valor total Material**	**Valor Unitário Mão-de-obra**	**Valor total Mão-de-obra**	**Valor Total**	
1.	ASFALTO SETOR 15 - JGP-FS-RD - RUA JOÃO GUILHERME PADILHA - TRAVESSA FIORINDO SALVADEGO - RUA RENATO DAPONT								
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**-**			**R$ -**		**R$ -**	**R$**	**-**
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00		R$ -		R$ -	R$	-
1.1.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.870,00		R$ -		R$ -	R$	-
1.2.	**PAVIMENTAÇÃO**	**-**			**R$ -**		**R$ -**	**R$**	**-**
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	250,00		R$ -		R$ -	R$	-
1.2.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.740,00		R$ -		R$ -	R$	-
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	116,10		R$ -		R$ -	R$	-
1.2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	116,10		R$ -		R$ -	R$	-
1.2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	5.805,00		R$ -		R$ -	R$	-
1.3.	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**				**R$ -**		**R$ -**	**R$**	**-**
1.3.1	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00		R$ -		R$ -	R$	-
1.3.2	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00		R$ -		R$ -	R$	-
1.3.3	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00		R$ -		R$ -	R$	-
1.3.4	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	5,00		R$ -		R$ -	R$	-
1.3.5	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	gb	1,00		R$ -		R$ -	R$	-
1.4.	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**R$ -**		**R$ -**	**R$**	**-**

1.4.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	204,64		R$ -		R$ -	R$ -
			TOTAL		**R$ -**		**R$ -**	**R$ -**

Nome, RG e assinatura do responsável legal da empresa

Nome e assinatura do responsável Técnico pelo orçamento
Nº do CREA/CAU