



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	MUNICÍPIO / UF RENASCENÇA/PR	BDI 1 27,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
<b>1.</b>			<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>					<b>-</b>	<b>1.380.530,18</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>-</b>	<b>38.788,44</b>	
1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	320,00	BDI 1	407,07	1.831,82	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	130,00	135,73	BDI 1	172,66	22.445,80	RA
1.1.0.0.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	85,00	56,55	BDI 1	71,94	6.114,90	RA
1.1.0.0.4.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	12,00	550,00	BDI 1	699,66	8.395,92	RA
<b>1.2.</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>					<b>-</b>	<b>33.751,91</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>Sapatas e Arranques</b>					<b>-</b>	<b>33.751,91</b>	
1.2.1.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	27,20	90,59	BDI 1	115,24	3.134,53	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	27,20	15,25	BDI 1	19,40	527,68	RA
1.2.1.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	16,45	29,84	BDI 1	37,96	624,44	RA
1.2.1.0.4.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	59,22	148,24	BDI 1	188,58	11.167,71	RA
1.2.1.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,00	17,58	BDI 1	22,36	3.577,60	RA
1.2.1.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	394,00	15,71	BDI 1	19,98	7.872,12	RA
1.2.1.0.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,00	20,00	BDI 1	25,44	966,72	RA
1.2.1.0.8.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	10,75	430,06	BDI 1	547,08	5.881,11	RA
<b>1.3.</b>			<b>MESOESTRUTURAS</b>					<b>-</b>	<b>166.902,12</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>Baldrames</b>					<b>-</b>	<b>42.684,83</b>	
1.3.1.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	12,00	90,59	BDI 1	115,24	1.382,88	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,00	29,84	BDI 1	37,96	227,76	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>Apelido do Empreendimento</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>Localidade SINAPI</b> CURITIBA	<b>Data Base</b> 10-21 (DES.)	<b>Descrição do Lote</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>Município / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.3.1.0.3.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	117,68	118,90	BDI 1	151,25	17.799,10	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,40	18,79	BDI 1	23,90	57,36	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,00	17,58	BDI 1	22,36	424,84	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	420,00	15,71	BDI 1	19,98	8.391,60	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,00	20,00	BDI 1	25,44	3.001,92	RA
1.3.1.0.8.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,88	430,06	BDI 1	547,08	3.216,83	RA
1.3.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	176,50	36,44	BDI 1	46,36	8.182,54	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>Pilares</b>					<b>-</b>	<b>35.395,00</b>	
1.3.2.0.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	126,96	110,43	BDI 1	140,48	17.835,34	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,70	17,57	BDI 1	22,35	149,75	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	535,00	15,63	BDI 1	19,88	10.635,80	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	205,00	12,94	BDI 1	16,46	3.374,30	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,26	426,93	BDI 1	543,10	3.399,81	RA
<b>1.3.3.</b>			<b>Vigas Cinta</b>					<b>-</b>	<b>54.178,43</b>	
1.3.3.0.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	149,77	207,64	BDI 1	264,14	39.560,25	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.3.3.0.2.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,60	18,85	BDI 1	23,98	62,35	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,50	17,57	BDI 1	22,35	1.687,43	RA
1.3.3.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	335,50	15,63	BDI 1	19,88	6.669,74	RA
1.3.3.0.5.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	120,00	12,94	BDI 1	16,46	1.975,20	RA
1.3.3.0.6.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,72	430,06	BDI 1	547,08	4.223,46	RA
<b>1.3.4.</b>			<b>Vergas e Contravergas</b>					-	<b>12.245,91</b>	
1.3.4.0.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,75	94,25	BDI 1	119,90	7.164,03	RA
1.3.4.0.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	43,25	92,37	BDI 1	117,50	5.081,88	RA
<b>1.3.5.</b>			<b>Platibandas e Volume - Pilares</b>					-	<b>4.716,79</b>	
1.3.5.0.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,74	110,43	BDI 1	140,48	2.351,64	RA
1.3.5.0.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,00	17,57	BDI 1	22,35	938,70	RA
1.3.5.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,50	15,63	BDI 1	19,88	725,62	RA
1.3.5.0.4.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	24,10	12,94	BDI 1	16,46	396,69	RA
1.3.5.0.5.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,56	426,93	BDI 1	543,10	304,14	RA
<b>1.3.6.</b>			<b>Platibandas e Volume - Vigas</b>					-	<b>15.527,84</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.3.6.0.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,70	207,64	BDI 1	264,14	8.901,52	RA
1.3.6.0.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,00	17,57	BDI 1	22,35	3.374,85	RA
1.3.6.0.3.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	153,00	12,94	BDI 1	16,46	2.518,38	RA
1.3.6.0.4.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,34	430,06	BDI 1	547,08	733,09	RA
<b>1.3.7.</b>			<b>Platibanda e Volume - Laje</b>					-	<b>2.153,32</b>	
1.3.7.0.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	10,15	166,77	BDI 1	212,15	2.153,32	RA
<b>1.4.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>65.468,39</b>	
1.4.0.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	363,35	0,63	BDI 1	0,80	290,68	RA
1.4.0.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	36,35	94,61	BDI 1	120,35	4.374,72	RA
1.4.0.0.3.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	363,35	100,48	BDI 1	127,82	46.443,40	RA
1.4.0.0.4.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	363,35	31,07	BDI 1	39,52	14.359,59	RA
<b>1.5.</b>			<b>FECHAMENTOS</b>					-	<b>226.975,13</b>	
1.5.0.0.1.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	700,00	83,09	BDI 1	105,70	73.990,00	RA
1.5.0.0.2.	SINAPI	87899	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.785,00	8,02	BDI 1	10,20	18.207,00	RA





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.5.0.0.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.785,00	51,18	BDI 1	65,11	116.221,35	RA
1.5.0.0.4.	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	151,20	96,48	BDI 1	122,73	18.556,78	RA
<b>1.6.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>151.119,51</b>	
1.6.0.0.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.234,53	15,79	BDI 1	20,09	44.891,71	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	582,51	90,80	BDI 1	115,51	67.285,73	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,15	106,46	BDI 1	135,43	426,60	RA
1.6.0.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,50	62,13	BDI 1	79,04	6.916,00	RA
1.6.0.0.5.	Composição	COMP-107	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	53,05	77,76	BDI 1	98,92	5.247,71	RA
1.6.0.0.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	90,55	69,32	BDI 1	88,18	7.984,70	RA
1.6.0.0.7.	Composição	COMP-109	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,30	175,40	BDI 1	223,13	13.454,74	RA
1.6.0.0.8.	SINAPI	100767	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	16,00	18,28	BDI 1	23,25	372,00	RA
1.6.0.0.9.	SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	432,00	8,26	BDI 1	10,51	4.540,32	RA
<b>1.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>77.318,78</b>	
<b>1.7.1.</b>			<b>Água Fria</b>					-	<b>9.645,22</b>	
1.7.1.0.1.	SINAPI	95636	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	349,91	BDI 1	445,12	445,12	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	151,94	BDI 1	193,28	193,28	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.7.1.0.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	82,01	BDI 1	104,32	208,64	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	86,36	BDI 1	109,86	878,88	RA
1.7.1.0.5.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	32,16	BDI 1	40,91	40,91	RA
1.7.1.0.6.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	48,01	BDI 1	61,07	122,14	RA
1.7.1.0.7.	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	65,36	BDI 1	83,14	83,14	RA
1.7.1.0.8.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	4,88	BDI 1	6,21	124,20	RA
1.7.1.0.9.	SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	6,90	BDI 1	8,78	17,56	RA
1.7.1.0.10.	SINAPI	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,78	BDI 1	11,17	22,34	RA
1.7.1.0.11.	SINAPI	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	8,25	BDI 1	10,49	10,49	RA
1.7.1.0.12.	SINAPI	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	6,19	BDI 1	7,87	78,70	RA
1.7.1.0.13.	SINAPI	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	7,03	BDI 1	8,94	44,70	RA
1.7.1.0.14.	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	20,35	BDI 1	25,89	25,89	RA
1.7.1.0.15.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	16,13	BDI 1	20,52	102,60	RA
1.7.1.0.16.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	8,59	BDI 1	10,93	131,16	RA
1.7.1.0.17.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	6,03	BDI 1	7,67	168,74	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.7.1.0.18.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	8,92	BDI 1	11,35	34,05	RA
1.7.1.0.19.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	16,56	BDI 1	21,07	42,14	RA
1.7.1.0.20.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	15,19	BDI 1	19,32	367,08	RA
1.7.1.0.21.	SINAPI	89441	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	17,69	BDI 1	22,50	90,00	RA
1.7.1.0.22.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	76,35	BDI 1	97,12	1.748,16	RA
1.7.1.0.23.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4;" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	108,16	BDI 1	137,59	1.375,90	RA
1.7.1.0.24.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00	9,79	BDI 1	12,45	1.120,50	RA
1.7.1.0.25.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	16,65	BDI 1	21,18	508,32	RA
1.7.1.0.26.	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,00	23,35	BDI 1	29,70	178,20	RA
1.7.1.0.27.	SINAPI-I	37104	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	850,12	BDI 1	1.081,44	1.081,44	RA
1.7.1.0.28.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	21,37	BDI 1	27,18	27,18	RA
1.7.1.0.29.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	25,37	BDI 1	32,27	64,54	RA
1.7.1.0.30.	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	31,43	BDI 1	39,98	39,98	RA
1.7.1.0.31.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	37,61	BDI 1	47,84	47,84	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	MUNICÍPIO / UF RENASCENÇA/PR	BDI 1 27,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.7.1.0.32.	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2," FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	60,00	2,90	BDI 1	3,69	221,40	RA
<b>1.7.2. Esgotamento Sanitário</b>									<b>-</b>	<b>36.955,46</b>
<b>1.7.2.1. Tubos e Conexões</b>									<b>-</b>	<b>11.648,44</b>
1.7.2.1.1.	Composição	COMP-106	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	7,00	54,48	BDI 1	69,30	485,10	RA
1.7.2.1.2.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,94	BDI 1	13,92	139,20	RA
1.7.2.1.3.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	6,92	BDI 1	8,80	88,00	RA
1.7.2.1.4.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	7,51	BDI 1	9,55	76,40	RA
1.7.2.1.5.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	11,68	BDI 1	14,86	44,58	RA
1.7.2.1.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	24,91	BDI 1	31,69	63,38	RA
1.7.2.1.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00	10,43	BDI 1	13,27	318,48	RA
1.7.2.1.8.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	10,99	BDI 1	13,98	27,96	RA
1.7.2.1.9.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	19,20	BDI 1	24,42	48,84	RA
1.7.2.1.10.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	24,97	BDI 1	31,76	254,08	RA
1.7.2.1.11.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	12,60	BDI 1	16,03	80,15	RA
1.7.2.1.12.	Composição	COMP-117	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	42,03	BDI 1	53,47	213,88	RA
1.7.2.1.13.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00	57,60	BDI 1	73,27	4.396,20	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.7.2.1.14.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00	29,61	BDI 1	37,67	565,05	RA
1.7.2.1.15.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00	45,10	BDI 1	57,37	516,33	RA
1.7.2.1.16.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	19,60	BDI 1	24,93	747,90	RA
1.7.2.1.17.	SINAPI	97908	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	685,65	BDI 1	872,22	2.616,66	RA
1.7.2.1.18.	SINAPI	98109	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1,00	759,57	BDI 1	966,25	966,25	RA
<b>1.7.2.2.</b>			<b>Equipamentos</b>					<b>-</b>	<b>25.307,02</b>	
1.7.2.2.1.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	654,93	BDI 1	833,14	3.332,56	RA
1.7.2.2.2.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	502,98	BDI 1	639,84	1.279,68	RA
1.7.2.2.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	39,75	BDI 1	50,57	303,42	RA
1.7.2.2.4.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	322,83	BDI 1	410,67	1.642,68	RA
1.7.2.2.5.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	131,81	BDI 1	167,68	670,72	RA
1.7.2.2.6.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	820,05	BDI 1	1.043,19	1.043,19	RA
1.7.2.2.7.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	108,16	BDI 1	137,59	1.100,72	RA
1.7.2.2.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	82,95	BDI 1	105,52	211,04	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.7.2.2.9.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.032,75	BDI 1	1.313,76	1.313,76	RA
1.7.2.2.10.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	260,99	BDI 1	332,01	1.328,04	RA
1.7.2.2.11.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	270,88	BDI 1	344,59	2.756,72	RA
1.7.2.2.12.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	293,27	BDI 1	373,07	2.984,56	RA
1.7.2.2.13.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	49,80	BDI 1	63,35	633,50	RA
1.7.2.2.14.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	62,36	BDI 1	79,33	475,98	RA
1.7.2.2.15.	Composição	COMP-116	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,70	533,12	BDI 1	678,18	1.831,09	RA
1.7.2.2.16.	Composição	COMP-118	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	51,44	BDI 1	65,44	654,40	RA
1.7.2.2.17.	Composição	COMP-119	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO PARA BOX BANHEIRO, COM FOLHAS FIXAS E MOVEIS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, E=10MM, LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,00	490,65	BDI 1	624,16	3.744,96	RA
<b>1.7.3.</b>			<b>Águas Pluviais</b>					<b>-</b>	<b>30.718,10</b>	
1.7.3.0.1.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	76,00	BDI 1	96,68	290,04	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00	24,97	BDI 1	31,76	952,80	RA
1.7.3.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	90,00	57,60	BDI 1	73,27	6.594,30	RA
1.7.3.0.4.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00	63,93	BDI 1	81,33	4.879,80	RA
1.7.3.0.5.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	7,00	25,06	BDI 1	31,88	223,16	RA
1.7.3.0.6.	SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00	69,01	BDI 1	87,79	438,95	RA





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.7.3.0.7.	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	667,50	BDI 1	849,13	5.094,78	RA
1.7.3.0.8.	Composição	COMP-108	GRELHA METALICA 25 CM LARGURA, COM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), COM VERGALHÃO CA-50, 10 MM, SOLDADOS A CADA 2 CM, COM PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,35	101,55	BDI 1	129,18	5.083,23	RA
1.7.3.0.9.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,50	78,24	BDI 1	99,53	547,42	RA
1.7.3.0.10.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	18,00	0,63	BDI 1	0,80	14,40	RA
1.7.3.0.11.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,80	94,61	BDI 1	120,35	216,63	RA
1.7.3.0.12.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	18,00	100,48	BDI 1	127,82	2.300,76	RA
1.7.3.0.13.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,54	83,09	BDI 1	105,70	1.642,58	RA
1.7.3.0.14.	SINAPI	87899	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	22,54	8,02	BDI 1	10,20	229,91	RA
1.7.3.0.15.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	22,54	51,18	BDI 1	65,11	1.467,58	RA
1.7.3.0.16.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	16,00	36,44	BDI 1	46,36	741,76	RA
<b>1.8.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFÔNICA</b>					-	<b>95.064,80</b>	
<b>1.8.1.</b>			<b>Elétrica</b>					-	<b>86.760,21</b>	
1.8.1.0.1.	SINAPI-I	11854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	20,00	8,83	BDI 1	11,23	224,60	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	11,35	BDI 1	14,44	722,00	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	475,27	BDI 1	604,59	1.813,77	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.8.1.0.4.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	135,00	15,24	BDI 1	19,39	2.617,65	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00	15,57	BDI 1	19,81	1.089,55	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	3,94	BDI 1	5,01	4.008,00	RA
1.8.1.0.7.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00	5,32	BDI 1	6,77	13.540,00	RA
1.8.1.0.8.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.400,00	7,46	BDI 1	9,49	13.286,00	RA
1.8.1.0.9.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	10,07	BDI 1	12,81	2.562,00	RA
1.8.1.0.10.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00	15,81	BDI 1	20,11	5.429,70	RA
1.8.1.0.11.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	37,01	BDI 1	47,08	7.062,00	RA
1.8.1.0.12.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00	51,97	BDI 1	66,11	3.305,50	RA
1.8.1.0.13.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	58,64	BDI 1	74,60	1.342,80	RA
1.8.1.0.14.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	31,69	BDI 1	40,31	161,24	RA
1.8.1.0.15.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	43,62	BDI 1	55,49	2.164,11	RA
1.8.1.0.16.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	48,30	BDI 1	61,44	552,96	RA
1.8.1.0.17.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	54,66	BDI 1	69,53	69,53	RA
1.8.1.0.18.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	27,37	BDI 1	34,82	139,28	RA
1.8.1.0.19.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	59,39	BDI 1	75,55	75,55	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.8.1.0.20.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	49,70	BDI 1	63,22	126,44	RA
1.8.1.0.21.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	33,73	BDI 1	42,91	128,73	RA
1.8.1.0.22.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	56,06	BDI 1	71,31	142,62	RA
1.8.1.0.23.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	64,65	BDI 1	82,24	246,72	RA
1.8.1.0.24.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28,00	12,86	BDI 1	16,36	458,08	RA
1.8.1.0.25.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,20	BDI 1	18,06	18,06	RA
1.8.1.0.26.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	20,53	BDI 1	26,12	78,36	RA
1.8.1.0.27.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	69,88	BDI 1	88,89	88,89	RA
1.8.1.0.28.	Composição	COMP-105	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	104,15	BDI 1	132,49	264,98	RA
1.8.1.0.29.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	800,73	BDI 1	1.018,61	2.037,22	RA
1.8.1.0.30.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	920,62	BDI 1	1.171,12	1.171,12	RA
1.8.1.0.31.	Composição	COMP-104	LÂMPADA TUBULAR LED DE 2 X 18/20 W, BASE G13 - COM CALHA DE EMBUTIR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UND	57,00	75,33	BDI 1	95,83	5.462,31	RA
1.8.1.0.32.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00	49,87	BDI 1	63,44	380,64	RA
1.8.1.0.33.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	9,49	BDI 1	12,07	7.242,00	RA
1.8.1.0.34.	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	9,19	BDI 1	11,69	1.169,00	RA
1.8.1.0.35.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	100,00	7,40	BDI 1	9,41	941,00	RA
1.8.1.0.36.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	27,44	BDI 1	34,91	698,20	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	Apelido do Empreendimento CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	MUNICÍPIO / UF RENASCENÇA/PR
			BDI 1 27,21%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.8.1.0.37.	Composição	COMP-123	ELETROCALHA - PERFILADO SIMPLES 38X38MM, CHAPA 22, APOIADOS E FIXADOS POR SUPORTES, TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	13,83	BDI 1	17,59	3.166,20	RA
1.8.1.0.38.	Composição	COMP-124	ELETROCALHA - PERFILADO SIMPLES 38X76MM, CHAPA 22, APOIADOS E FIXADOS POR SUPORTES, TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	26,88	BDI 1	34,19	2.051,40	RA
1.8.1.0.39.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	11,35	BDI 1	14,44	722,00	RA
<b>1.8.2.</b>			<b>Lógica e Telefônica</b>					<b>-</b>	<b>8.304,59</b>	
1.8.2.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	15,24	BDI 1	19,39	465,36	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI-I	39598	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	350,00	1,85	BDI 1	2,35	822,50	RA
1.8.2.0.3.	SINAPI	98288	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	100,00	1,98	BDI 1	2,52	252,00	RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00	53,49	BDI 1	68,04	1.292,76	RA
1.8.2.0.5.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	34,39	BDI 1	43,75	218,75	RA
1.8.2.0.6.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	11,03	BDI 1	14,03	3.507,50	RA
1.8.2.0.7.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	80,00	7,40	BDI 1	9,41	752,80	RA
1.8.2.0.8.	SINAPI	100562	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	390,27	BDI 1	496,46	992,92	RA
<b>1.9.</b>			<b>INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO</b>					<b>-</b>	<b>28.214,78</b>	
1.9.0.0.1.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	8,35	BDI 1	10,62	63,72	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	7,59	BDI 1	9,66	106,26	RA
1.9.0.0.3.	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	6,06	BDI 1	7,71	7,71	RA
1.9.0.0.4.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	5,14	BDI 1	6,54	143,88	RA
1.9.0.0.5.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00	13,19	BDI 1	16,78	805,44	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.9.0.0.6.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	3,88	BDI 1	4,94	74,10	RA
1.9.0.0.7.	SINAPI	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	34,79	BDI 1	44,26	486,86	RA
1.9.0.0.8.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	12,30	BDI 1	15,65	62,60	RA
1.9.0.0.9.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	10,43	BDI 1	13,27	39,81	RA
1.9.0.0.10.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	19,60	BDI 1	24,93	299,16	RA
1.9.0.0.11.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	5,32	BDI 1	6,77	1.354,00	RA
1.9.0.0.12.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	7,46	BDI 1	9,49	5.694,00	RA
1.9.0.0.13.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	9,25	BDI 1	11,77	1.765,50	RA
1.9.0.0.14.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	66,96	BDI 1	85,18	11.073,40	RA
1.9.0.0.15.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	30,80	BDI 1	39,18	5.093,40	RA
1.9.0.0.16.	Composição	COMP-117	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	42,03	BDI 1	53,47	53,47	RA
1.9.0.0.17.	SINAPI	89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	9,27	BDI 1	11,79	11,79	RA
1.9.0.0.18.	SINAPI-I	20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	2,58	BDI 1	3,28	3,28	RA
1.9.0.0.19.	SINAPI	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	130,00	6,51	BDI 1	8,28	1.076,40	RA
<b>1.10.</b>			<b>REVESTIMENTO E ACABAMENTOS</b>					-	<b>180.704,01</b>	
<b>1.10.1.</b>			<b>Piso</b>					-	<b>39.871,84</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
<b>1.10.1.1.</b>			<b>Piso Interno</b>					-	<b>36.437,33</b>	
1.10.1.1.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	347,44	75,32	BDI 1	95,81	33.288,23	RA
1.10.1.1.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	181,40	13,65	BDI 1	17,36	3.149,10	RA
<b>1.10.1.2.</b>			<b>Piso Externo</b>					-	<b>3.434,51</b>	
1.10.1.2.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	23,56	75,32	BDI 1	95,81	2.257,28	RA
1.10.1.2.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	16,30	13,65	BDI 1	17,36	282,97	RA
1.10.1.2.3.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,10	77,25	BDI 1	98,27	894,26	RA
<b>1.10.2.</b>			<b>Revestimento Paredes</b>					-	<b>36.669,20</b>	
<b>1.10.2.1.</b>			<b>Paredes Internas</b>					-	<b>36.669,20</b>	
1.10.2.1.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	170,00	57,16	BDI 1	72,71	12.360,70	RA
1.10.2.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	610,00	2,63	BDI 1	3,35	2.043,50	RA
1.10.2.1.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	610,00	15,40	BDI 1	19,59	11.949,90	RA
1.10.2.1.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	610,00	13,29	BDI 1	16,91	10.315,10	RA
<b>1.10.3.</b>			<b>Paredes Externas</b>					-	<b>41.508,95</b>	
1.10.3.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.165,00	2,63	BDI 1	3,35	3.902,75	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.165,00	12,08	BDI 1	15,37	17.906,05	RA
1.10.3.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.165,00	13,29	BDI 1	16,91	19.700,15	RA
<b>1.10.4.</b>			<b>Revestimento Teto</b>					-	<b>62.654,02</b>	
1.10.4.0.1.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	337,77	98,78	BDI 1	125,66	42.444,18	RA
1.10.4.0.2.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	191,20	83,09	BDI 1	105,70	20.209,84	RA
<b>1.11.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>60.888,85</b>	
<b>1.11.1.</b>			<b>Portas</b>					-	<b>43.888,91</b>	





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.11.1.0.1.	SINAPI	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	1.192,94	BDI 1	1.517,54	10.622,78	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	1.137,72	BDI 1	1.447,29	13.025,61	RA
1.11.1.0.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04	682,40	BDI 1	868,08	4.375,12	RA
1.11.1.0.4.	Composição	COMP-101	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, COM FOLHAS FIXAS E MOVEIS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM TRILHO EMBUTIDO, COM FECHADURA E TRINCO, PUXADOR E ALIZAR.	M2	21,31	490,65	BDI 1	624,16	13.300,85	RA
1.11.1.0.5.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	18,10	77,25	BDI 1	98,27	1.778,69	RA
1.11.1.0.6.	SINAPI	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	85,05	7,26	BDI 1	9,24	785,86	RA
<b>1.11.2.</b>			<b>Janelas</b>					<b>-</b>	<b>16.999,94</b>	
1.11.2.0.1.	Composição	COMP-102	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BRANCA, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR	M2	7,00	275,75	BDI 1	350,78	2.455,46	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,20	407,12	BDI 1	517,90	6.836,28	RA
1.11.2.0.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	677,22	BDI 1	861,49	3.101,36	RA
1.11.2.0.4.	Composição	COMP-103	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, COM FOLHAS FIXAS E MOVEIS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 8MM, FECHADURA, PUXADOR E ALIZAR.	M2	4,70	407,28	BDI 1	518,10	2.435,07	RA
1.11.2.0.5.	Composição	COMP-111	PINGADEIRA EM MARMORE, LARGURA 15CM ESPESSURA 2,0 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,10	77,25	BDI 1	98,27	2.171,77	RA
<b>1.12.</b>			<b>ACESSORIO E EQUIPAMENTOS</b>					<b>-</b>	<b>4.995,42</b>	
1.12.0.0.1.	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	248,10	BDI 1	315,61	2.209,27	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.12.0.0.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	187,82	BDI 1	238,93	716,79	RA
1.12.0.0.3.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	547,72	BDI 1	696,75	1.393,50	RA
1.12.0.0.4.	Composição	COMP-112	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (SAÍDA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	27,75	BDI 1	35,30	141,20	RA
1.12.0.0.5.	Composição	COMP-113	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (SAÍDA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	21,96	BDI 1	27,94	223,52	RA
1.12.0.0.6.	Composição	COMP-114	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (EXTINTORES PORTATEIS) FOTOLUMINESCENTE, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	18,55	BDI 1	23,60	283,20	RA
1.12.0.0.7.	Composição	COMP-115	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (ROTA DE FUGA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	21,96	BDI 1	27,94	27,94	RA
<b>1.13.</b>			<b>OBRAS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>					-	<b>250.338,04</b>	
<b>1.13.1.</b>			<b>CENTRAL DE LIXO</b>					-	<b>38.282,14</b>	
<b>1.13.1.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>1.230,17</b>	
1.13.1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	17,10	56,55	BDI 1	71,94	1.230,17	RA
<b>1.13.1.2.</b>			<b>Fundações</b>					-	<b>1.080,15</b>	
1.13.1.2.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	15,00	56,61	BDI 1	72,01	1.080,15	RA
<b>1.13.1.3.</b>			<b>Baldrames</b>					-	<b>3.077,32</b>	
1.13.1.3.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,29	80,85	BDI 1	102,85	852,63	RA
1.13.1.3.2.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,50	430,06	BDI 1	547,08	273,54	RA
1.13.1.3.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	16,60	36,44	BDI 1	46,36	769,58	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.1.3.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,22	17,57	BDI 1	22,35	876,57	RA
1.13.1.3.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,90	20,15	BDI 1	25,63	305,00	RA
<b>1.13.1.4.</b>			<b>Pilares</b>					<b>-</b>	<b>2.493,19</b>	
1.13.1.4.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,72	50,42	BDI 1	64,14	944,14	RA
1.13.1.4.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,97	17,57	BDI 1	22,35	893,33	RA
1.13.1.4.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,87	20,15	BDI 1	25,63	329,86	RA
1.13.1.4.4.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,60	426,93	BDI 1	543,10	325,86	RA
<b>1.13.1.5.</b>			<b>Vigas Cinta</b>					<b>-</b>	<b>1.984,99</b>	
1.13.1.5.1.	SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,16	85,05	BDI 1	108,19	774,64	RA
1.13.1.5.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,93	17,57	BDI 1	22,35	735,99	RA
1.13.1.5.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,97	20,15	BDI 1	25,63	255,53	RA
1.13.1.5.4.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,40	430,06	BDI 1	547,08	218,83	RA
<b>1.13.1.6.</b>			<b>Laje</b>					<b>-</b>	<b>2.864,03</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.1.6.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	13,50	166,77	BDI 1	212,15	2.864,03	RA
<b>1.13.1.7.</b>			<b>Piso</b>					-	<b>2.293,29</b>	
1.13.1.7.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	9,00	0,63	BDI 1	0,80	7,20	RA
1.13.1.7.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,80	94,61	BDI 1	120,35	216,63	RA
1.13.1.7.3.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	9,00	100,48	BDI 1	127,82	1.150,38	RA
1.13.1.7.4.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	9,00	31,07	BDI 1	39,52	355,68	RA
1.13.1.7.5.	SINAPI	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	9,00	49,21	BDI 1	62,60	563,40	RA
<b>1.13.1.8.</b>			<b>Fechamento</b>					-	<b>9.656,36</b>	
1.13.1.8.1.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	32,40	83,09	BDI 1	105,70	3.424,68	RA
1.13.1.8.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	95,71	51,18	BDI 1	65,11	6.231,68	RA
<b>1.13.1.9.</b>			<b>Cobertura</b>					-	<b>708,75</b>	
1.13.1.9.1.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	13,50	41,27	BDI 1	52,50	708,75	RA
<b>1.13.1.10.</b>			<b>Instalações Hidrossanitárias</b>					-	<b>1.715,12</b>	
1.13.1.10.1.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	71,09	BDI 1	90,43	361,72	RA
1.13.1.10.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00	45,10	BDI 1	57,37	516,33	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	MUNICÍPIO / UF RENASCENÇA/PR	BDI 1 27,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.1.10.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	57,60	BDI 1	73,27	439,62	RA
1.13.1.10.4.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	20,18	BDI 1	25,67	25,67	RA
1.13.1.10.5.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	36,57	BDI 1	46,52	139,56	RA
1.13.1.10.6.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	182,55	BDI 1	232,22	232,22	RA
1.13.1.11.			<b>Revestimento e Acabamentos</b>					-	<b>5.345,27</b>	
1.13.1.11.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	47,85	57,16	BDI 1	72,71	3.479,17	RA
1.13.1.11.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	36,11	2,63	BDI 1	3,35	120,97	RA
1.13.1.11.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	36,11	12,08	BDI 1	15,37	555,01	RA
1.13.1.11.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,11	13,29	BDI 1	16,91	610,62	RA
1.13.1.11.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	12,50	36,44	BDI 1	46,36	579,50	RA
1.13.1.12.			<b>Esquadrias</b>					-	<b>5.833,50</b>	
1.13.1.12.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72	682,40	BDI 1	868,08	5.833,50	RA
1.13.2.			<b>ESTACIONAMENTO SUPERIOR</b>					-	<b>113.848,17</b>	
1.13.2.1.			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>3.640,16</b>	
1.13.2.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50,60	56,55	BDI 1	71,94	3.640,16	RA
1.13.2.2.			<b>Fundações</b>					-	<b>8.045,81</b>	
1.13.2.2.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,68	118,90	BDI 1	151,25	2.069,10	RA
1.13.2.2.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	174,80	17,58	BDI 1	22,36	3.908,53	RA
1.13.2.2.3.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,50	430,06	BDI 1	547,08	1.914,78	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.2.2.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,03	20,00	BDI 1	25,44	153,40	RA
<b>1.13.2.3.</b>			<b>Baldrames</b>					-	<b>11.487,17</b>	
1.13.2.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	27,35	118,90	BDI 1	151,25	4.136,69	RA
1.13.2.3.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,57	15,71	BDI 1	19,98	2.309,09	RA
1.13.2.3.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,70	20,00	BDI 1	25,44	1.009,97	RA
1.13.2.3.4.	Composição	Comp-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,50	430,06	BDI 1	547,08	1.367,70	RA
1.13.2.3.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	50,00	36,44	BDI 1	46,36	2.318,00	RA
1.13.2.3.6.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,00	90,59	BDI 1	115,24	345,72	RA
<b>1.13.2.4.</b>			<b>Pilares</b>					-	<b>8.785,16</b>	
1.13.2.4.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,80	110,43	BDI 1	140,48	5.029,18	RA
1.13.2.4.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	93,33	17,57	BDI 1	22,35	2.085,93	RA
1.13.2.4.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,78	20,15	BDI 1	25,63	583,85	RA
1.13.2.4.4.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,00	426,93	BDI 1	543,10	1.086,20	RA
<b>1.13.2.5.</b>			<b>Viga Cinta</b>					-	<b>5.309,11</b>	
1.13.2.5.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,80	207,64	BDI 1	264,14	3.380,99	RA





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.2.5.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,81	17,57	BDI 1	22,35	1.314,40	RA
1.13.2.5.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,15	20,15	BDI 1	25,63	208,88	RA
1.13.2.5.4.	Composição	Comp-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,74	430,06	BDI 1	547,08	404,84	RA
<b>1.13.2.6.</b>			<b>Fechamento</b>					-	<b>13.591,96</b>	
1.13.2.6.1.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	50,00	83,09	BDI 1	105,70	5.285,00	RA
1.13.2.6.2.	SINAPI	87899	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	95,00	8,02	BDI 1	10,20	969,00	RA
1.13.2.6.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	95,00	51,18	BDI 1	65,11	6.185,45	RA
1.13.2.6.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	24,86	36,44	BDI 1	46,36	1.152,51	RA
<b>1.13.2.7.</b>			<b>Pavimentação Estacionamento</b>					-	<b>8.831,48</b>	
1.13.2.7.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	126,50	42,76	BDI 1	54,39	6.880,34	RA
1.13.2.7.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	51,40	29,84	BDI 1	37,96	1.951,14	RA
<b>1.13.2.8.</b>			<b>Revestimento e Acabamentos</b>					-	<b>2.697,20</b>	
1.13.2.8.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	75,70	2,63	BDI 1	3,35	253,60	RA
1.13.2.8.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	75,70	12,08	BDI 1	15,37	1.163,51	RA
1.13.2.8.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	75,70	13,29	BDI 1	16,91	1.280,09	RA
<b>1.13.2.9.</b>			<b>Cobertura e Fechamento Estacionamento</b>					-	<b>45.658,24</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>Apelido do Empreendimento</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>Localidade SINAPI</b> CURITIBA	<b>Data Base</b> 10-21 (DES.)	<b>Descrição do Lote</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>Município / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.2.9.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	871,60	15,79	BDI 1	20,09	17.510,44	RA
1.13.2.9.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	172,76	90,80	BDI 1	115,51	19.955,51	RA
1.13.2.9.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,30	106,46	BDI 1	135,43	3.426,38	RA
1.13.2.9.4.	SINAPI	100767	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	25,00	18,28	BDI 1	23,25	581,25	RA
1.13.2.9.5.	SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	398,16	8,26	BDI 1	10,51	4.184,66	RA
<b>1.13.2.10.</b>			<b>Pluvial Estacionamento</b>					-	<b>1.006,28</b>	
1.13.2.10.1.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	24,97	BDI 1	31,76	127,04	RA
1.13.2.10.2.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	57,60	BDI 1	73,27	879,24	RA
<b>1.13.2.11.</b>			<b>Acabamento Muro de Pedra Existente</b>					-	<b>4.795,60</b>	
1.13.2.11.1.	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	40,00	5,41	BDI 1	6,88	275,20	RA
1.13.2.11.2.	SINAPI	87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	40,00	46,11	BDI 1	58,66	2.346,40	RA
1.13.2.11.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,00	2,63	BDI 1	3,35	268,00	RA
1.13.2.11.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	80,00	12,08	BDI 1	15,37	1.229,60	RA
1.13.2.11.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,00	13,29	BDI 1	16,91	676,40	RA
<b>1.13.3.</b>			<b>ESTACIONAMENTO PUBLICO</b>					-	<b>20.247,47</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	MUNICÍPIO / UF RENASCENÇA/PR	BDI 1 27,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.3.0.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	367,35	42,76	BDI 1	54,39	19.980,17	RA
1.13.3.0.2.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	55,00	3,82	BDI 1	4,86	267,30	RA
<b>1.13.4.</b>			<b>RAMPA DE ACESSO</b>					-	<b>3.304,51</b>	
<b>1.13.4.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>431,64</b>	
1.13.4.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	6,00	56,55	BDI 1	71,94	431,64	RA
<b>1.13.4.2.</b>			<b>Fundações</b>					-	<b>432,06</b>	
1.13.4.2.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	56,61	BDI 1	72,01	432,06	RA
<b>1.13.4.3.</b>			<b>Baldrames</b>					-	<b>1.217,92</b>	
1.13.4.3.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,60	80,85	BDI 1	102,85	370,26	RA
1.13.4.3.2.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,24	430,06	BDI 1	547,08	131,30	RA
1.13.4.3.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	7,20	36,44	BDI 1	46,36	333,79	RA
1.13.4.3.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,84	20,15	BDI 1	25,63	149,68	RA
1.13.4.3.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,42	17,57	BDI 1	22,35	232,89	RA
<b>1.13.4.4.</b>			<b>Pilares</b>					-	<b>349,77</b>	
1.13.4.4.1.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,42	17,57	BDI 1	22,35	277,59	RA
1.13.4.4.2.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,10	567,38	BDI 1	721,76	72,18	RA
<b>1.13.4.5.</b>			<b>Vigas Cinto</b>					-	<b>454,58</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	MUNICÍPIO / UF RENASCENÇA/PR	BDI 1 27,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.4.5.1.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,77	17,57	BDI 1	22,35	128,96	RA
1.13.4.5.2.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	6,15	34,63	BDI 1	44,05	270,91	RA
1.13.4.5.3.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,10	430,06	BDI 1	547,08	54,71	RA
<b>1.13.4.6.</b>			<b>Fechamento Rampa</b>					-	<b>418,54</b>	
1.13.4.6.1.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	4,04	81,44	BDI 1	103,60	418,54	RA
<b>1.13.5.</b>			<b>ESCADAS EXTERNAS</b>					-	<b>6.507,25</b>	
<b>1.13.5.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>949,61</b>	
1.13.5.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	13,20	56,55	BDI 1	71,94	949,61	RA
<b>1.13.5.2.</b>			<b>Fundações</b>					-	<b>144,02</b>	
1.13.5.2.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	2,00	56,61	BDI 1	72,01	144,02	RA
<b>1.13.5.3.</b>			<b>Baldrames</b>					-	<b>394,76</b>	
1.13.5.3.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,00	80,85	BDI 1	102,85	102,85	RA
1.13.5.3.2.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,20	430,06	BDI 1	547,08	109,42	RA
1.13.5.3.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,60	17,57	BDI 1	22,35	102,81	RA
1.13.5.3.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,30	20,15	BDI 1	25,63	33,32	RA
1.13.5.3.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	1,00	36,44	BDI 1	46,36	46,36	RA
<b>1.13.5.4.</b>			<b>Pilares</b>					-	<b>165,38</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	MUNICÍPIO / UF RENASCENÇA/PR	BDI 1 27,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.5.4.1.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,17	17,57	BDI 1	22,35	93,20	RA
1.13.5.4.2.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,10	567,38	BDI 1	721,76	72,18	RA
<b>1.13.5.5.</b>			<b>Vigas Cinta</b>					-	<b>190,84</b>	
1.13.5.5.1.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,60	17,57	BDI 1	22,35	102,81	RA
1.13.5.5.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,30	20,15	BDI 1	25,63	33,32	RA
1.13.5.5.3.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,10	430,06	BDI 1	547,08	54,71	RA
<b>1.13.5.6.</b>			<b>Fechamento</b>					-	<b>507,91</b>	
1.13.5.6.1.	SINAPI	87513	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,50	100,50	BDI 1	127,85	319,63	RA
1.13.5.6.2.	SINAPI	87899	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,50	8,02	BDI 1	10,20	25,50	RA
1.13.5.6.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,50	51,18	BDI 1	65,11	162,78	RA
<b>1.13.5.7.</b>			<b>Pavimentação Escadas</b>					-	<b>1.546,20</b>	
1.13.5.7.1.	SINAPI	89454	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	6,50	63,83	BDI 1	81,20	527,80	RA
1.13.5.7.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	6,50	0,63	BDI 1	0,80	5,20	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.5.7.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	6,50	94,61	BDI 1	120,35	782,28	RA
1.13.5.7.4.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	4,20	31,07	BDI 1	39,52	165,98	RA
1.13.5.7.5.	SINAPI	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,50	7,85	BDI 1	9,99	64,94	RA
<b>1.13.5.8.</b>			<b>Acabamento Escadas</b>					-	<b>135,88</b>	
1.13.5.8.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,00	2,63	BDI 1	3,35	16,75	RA
1.13.5.8.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	5,00	12,08	BDI 1	15,37	76,85	RA
1.13.5.8.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,50	13,29	BDI 1	16,91	42,28	RA
<b>1.13.5.9.</b>			<b>Equipamentos</b>					-	<b>2.472,65</b>	
1.13.5.9.1.	Composição	COMP-122	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÔES, NA COR CINZA CHUMBO, FIXADO POR PARAFUSOS PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,50	185,12	BDI 1	235,49	2.472,65	RA
<b>1.13.6.</b>			<b>GUARDA CORPO</b>					-	<b>33.592,65</b>	
1.13.6.0.1.	Composição	COMP-110	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2"ESPAÇADOS DE 2,40M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2". GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATA 1" X 3/16", FIXADO COM CHUMBADORE MECÂNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	34,40	623,06	BDI 1	792,59	27.265,10	RA
1.13.6.0.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	59,78	17,57	BDI 1	22,35	1.336,08	RA
1.13.6.0.3.	Composição	COMP-100	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,50	430,06	BDI 1	547,08	820,62	RA
1.13.6.0.4.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,76	80,85	BDI 1	102,85	1.415,22	RA





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.6.0.5.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,40	83,09	BDI 1	105,70	147,98	RA
1.13.6.0.6.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	20,64	51,18	BDI 1	65,11	1.343,87	RA
1.13.6.0.7.	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	20,64	5,41	BDI 1	6,88	142,00	RA
1.13.6.0.8.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	41,28	2,63	BDI 1	3,35	138,29	RA
1.13.6.0.9.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	41,28	12,08	BDI 1	15,37	634,47	RA
1.13.6.0.10.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,64	13,29	BDI 1	16,91	349,02	RA
<b>1.13.7.</b>			<b>PLANTIO DE GRAMA</b>					-	<b>1.378,00</b>	
1.13.7.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	100,00	10,83	BDI 1	13,78	1.378,00	RA
<b>1.13.8.</b>			<b>READEQUAÇÃO DE PASSEIO</b>					-	<b>4.902,12</b>	
1.13.8.0.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	102,00	13,49	BDI 1	17,16	1.750,32	RA
1.13.8.0.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	5,00	39,68	BDI 1	50,48	252,40	RA
1.13.8.0.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	16,00	0,63	BDI 1	0,80	12,80	RA
1.13.8.0.4.	SINAPI	101863	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	102,00	22,25	BDI 1	28,30	2.886,60	RA
<b>1.13.9.</b>			<b>REMOÇÃO DE COBERTURAS - GARAGENS</b>					-	<b>6.633,89</b>	
1.13.9.0.1.	SINAPI	97659	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	236,59	BDI 1	300,97	902,91	RA
1.13.9.0.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	182,40	3,09	BDI 1	3,93	716,83	RA
1.13.9.0.3.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	182,40	19,79	BDI 1	25,17	4.591,01	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>	
1.13.9.0.4.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,42	557,66	BDI 1	709,40	297,95	RA
1.13.9.0.5.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	39,00	2,52	BDI 1	3,21	125,19	RA
<b>1.13.10.</b>			<b>TERRAPLANAGEM</b>					-	<b>16.515,73</b>	
1.13.10.0.1.	SINAPI	101222	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	M3	749,64	15,27	BDI 1	19,42	14.558,01	RA
1.13.10.0.2.	SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	M3	75,50	20,38	BDI 1	25,93	1.957,72	RA
<b>1.13.11.</b>			<b>SERVIÇO DE PINTURA FACHADA POSTO DE SAÚDE EXISTENTE</b>					-	<b>2.328,30</b>	
1.13.11.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	180,00	2,63	BDI 1	3,35	603,00	RA
1.13.11.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	90,00	13,29	BDI 1	16,91	1.521,90	RA
1.13.11.0.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	90,00	1,78	BDI 1	2,26	203,40	RA
<b>1.13.12.</b>			<b>SERVIÇO DE REPARO E PINTURA DE FACHADA EXISTENTE</b>					-	<b>2.797,81</b>	
1.13.12.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	115,00	2,63	BDI 1	3,35	385,25	RA
1.13.12.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	115,00	13,29	BDI 1	16,91	1.944,65	RA
1.13.12.0.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	115,00	1,78	BDI 1	2,26	259,90	RA
1.13.12.0.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,30	51,69	BDI 1	65,75	19,73	RA
1.13.12.0.5.	SINAPI	87899	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,50	8,02	BDI 1	10,20	25,50	RA
1.13.12.0.6.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,50	51,18	BDI 1	65,11	162,78	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RENASCENÇA/PR	<b>BDI 1</b> 27,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR</b>									<b>1.380.530,18</b>

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RENASCENÇA/PR  
**Local**  
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** JOÃO PAULO BASNIAK BOESE  
**CREA/CAU:** 134576/D  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
↓