RUA MAL. HERMES DA FONSECA - TRECHO 04

Esc: 1/500



PERFIL DA SEÇÃO TRANSVERSAL-DETALHE PARA DRENAGEM
(Rua Marechal Hermes da Fonseca - Trecho 04)

Esc: 1/50



DETALHE TRANSVERSAL SARJETA TRAPEZOIDAL - TIPO 03 - PADRÃO DER/PR

Sem Escala - Medidas em "cm"



CONSUMOS MÉDIOS	
CONCRETO fck >= 15 Mpa	0,076 m³/m
GUIA DE MADEIRA	0,025 m³/m
ESCAVAÇÃO EM SOLO (EVENTUAL)	0,255 m³/m

DRENAGEM

RUAS	TRECHO	SZC03			
		EXTENSÃO (m)	VOLUME CONCRETO (m3)	VOLUME ESCAVAÇÃO (m3)	MADEIRA (m²)
Marechal Hermes da Fonseca	Trecho 04	139,26	10,58	35,51	3,48

PAISAGISMO

RUAS	TRECHO	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)
Marechal Hermes da Fonseca	Trecho 04	139,26	69,63

LEGENDA:

- Meio-fio
- Meio-fio rebaixado
- Sarjeta tipo SZC - 03
- Grama Esmeralda

NOTAS:

- A SARJETA DEVERÁ ESTAR AFASTADA 0,5 METROS DO ALINHAMENTO DO MEIO-FIO;

- DEVERÁ SER REALIZADA A COLETA DAS ÁGUAS PLUVIAIS NOS PONTOS A MONTANTE DA RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA E DA DESCIDA DE ÁGUA DA PRC 280 NA RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA;

- O DESÁGUE DA SARJETA DEVERÁ SER EXECUTADO SOB ABERTURA EXISTENTE NA PONTE SOBRE O RIO CALCANHAR, DESTINANDO AS ÁGUAS PLUVIAIS AO LEITO DO RIO;

- DEVERÁ SER REALIZADO O PLANTIO DE UMA FAIXA DE 0,5 METROS DE GRAMA EM LEIVA DO TIPO ESMERALDA AO LADO DA SARJETA SZC-03.

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

RUA GETÚLIO VARGAS, 901 - FONE: (046) 3550-8300 - CEP: 85.610-000

ADMINISTRAÇÃO: IDALIR JOÃO ZANELLA, PREFEITO	RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL JOÃO PAULO BASNIAK BOESE, CREA-PR 134576/D	PRANCHA: 02/03
		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES		ÁREA: 4.590,17m²
ESPECIFICAÇÕES: PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA E DETALHES - DRENAGEM PLANTA BAIXA E DETALHES - PAISAGISMO		DATA: AGOSTO/2022
		LOTE: - QUADRA: -
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - SETOR 21 - MHF - WL - GZ		ESCALAS: INDICADA
MUNICIPIO: RENASCENÇA ESTADO: PARANÁ		DESENHO: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE